

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS BŪVKONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA

Nr.p.k.	Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis	Piezīme
Esošā ūdens sagatavošanas stacijas palīgēka Jaunmuižas ciemā				
1	Azbestcimenta vijņoto lokšņu demontāža	m ²	16,60	
2	Demontējams koka karkasa jumts ar pildījumu	m ³	1,20	
3	Demontējamas mūra konstrukcijas	m ³	9,20	
4	Demontējamas dzelzsbetona konstrukcijas	m ³	4,80	
5	Pievedama grunts aizbēršanai	m ³	~ 4,00	
6	Citi neparedzēti darbi	kompl.	1	
Esošā sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas palīgēka Jaunmuižas ciemā				
1	Azbestcimenta vijņoto lokšņu demontāža	m ²	58,10	
2	Demontējams koka karkasa jumts ar pildījumu	m ³	4,10	
3	Demontējamas koka karkasa sienas ar pildījumu	m ³	14,60	
4	Demontējamas dzelzsbetona konstrukcijas	m ³	9,20	
5	Pievedama grunts aizbēršanai	m ³	~ 3,20	
6	Citi neparedzēti darbi	kompl.	1	
Esošā sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārta Jaunmuižas ciemā				
1	Demontējamas tērauda plāksnes	m ²	~ 179,00	
2	Demontējami tērauda profili U14	m	63,50	
3	Demontējams koka dēļu segums	m ³	0,90	
4	Pievedama grunts aizbēršanai	m ³	~ 153,00	
5	Citi neparedzēti darbi	kompl.	1	

Piezīmes:

- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
- Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sagatavoja:

N. Andersons