

## Tehniskās specifikācijas Cieceres ciema tehniskajam projektam

Nr. p. k.	Komponentes tehniskais apraksts	Vienību skaits	Mērvienības
<b><i>Ūdensapgāde</i></b>			
1	Dzeramā ūdens ņemšanas vietas ierīkošana (urbuma izbūve, t.sk. elektroapgāde)	1	kompl.
2	Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve	1	kompl.
3	Esošo ūdensapgādes tīklu izpēte/rekonstrukcija (t. sk. asfalta vai grunts atjaunošana)	1000	m
4	Ūdensapgādes sistēmas izpēte/paplašināšana (t. sk. asfalta vai grunts atjaunošana)	1800	m
<b><i>Kanalizācija</i></b>			
1	Esošo kanalizācijas tīklu izpēte/rekonstrukcija (t. sk. asfalta vai grunts atjaunošana)	2300	m
2	Kanalizācijas sistēmas izpēte/paplašināšana (t. sk. asfalta vai grunts atjaunošana)	2100	m
3	Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izpēte/izbūve	2	kompl.
4	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve	1	kompl.

Piezīme: ŪKT un KSS vienību skaits dots indikatīvi.

1. Topogrāfiskā uzmērīšanas plāna izstrāde – pilnā apmērā,
2. Ģeoloģisko izpēšu veikšana un atskaites sagatavošana – pilnā apmērā.